

(仕様書表紙用紙)

令和6～7年度	令和6～7年度 総医 第 K01 号	工 事 仕 様 書 (地方独立行政法人三重県立総合医療センター)	
施設名	三重県立総合医療センター		
履行場所	三重県四日市市大字日永5450番地132		
工種	手術室3及び手術室8・9前室ホール系統空調更新工事		
工期	契約日から 令和7年6月30日まで		
工事の概要		備考	
手術室3及び手術室8・9前室ホール系統空調更新			

工事内訳

＜ 工 事 名 ＞ 三重県立総合医療センター手術室3及び手術室8・9前室ホール系統空調更新工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
(一)	機械設備工事	1		式					
	直接工事費								
(二)	共通仮設費	1		式					
	純工事費								
(三)	現場管理費	1		式					
	工事原価								
(四)	一般管理費等	1		式					
	工事価格								
	消費税等相当額	1		式					
	設計額								

工事種別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
機械設備工事	1	式		
計				

機械設備工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
本院棟	1	式		
計				

機械設備工事 細目別内訳

本院棟		1 手術室3系統空調更新				
名 称	摘 要		単 位	単 価	金 額	備 考
ファンフィルターユニット 天井カセット型ダクト接続型	MDF-2TC (#600D) (特) 風量：2340m ³ /h	2	台			
ファンフィルターユニット 天井カセット型ダクト接続型	MDF-4TC (#600D) (特) 風量：2880m ³ /h	3	台			
ファンフィルターユニット 天井カセット型ダクト接続型	MDF-4L (#600D) (特) 風量：2880m ³ /h	1	台			
HEPAユニット 天井カセット型	HU-01 (特) 風量：486m ³ /h	3	台			
HEPAユニット 天井カセット型	HU-03 (特) 風量：1560m ³ /h	1	台			
ダクトユニット		2	台			
搬入据付費		1	式			
天井解体復旧工事		1	式			
仮設工事		1	式			
HEPA取付		15	箇所			
リーク測定		15	箇所			
清浄度測定		1	式			
風量・風速測定	※フィルター毎	15	箇所			
騒音測定	※室内一点瞬時値のみ	1	室			
室内温湿度測定	※室内一点瞬時値のみ	1	室			
室間差圧測定		1	箇所			
試運転調整費		1	式			
10mm保温付架橋 ポリエチレン管	16A	60	m			

機械設備工事 細目別内訳

本院棟 1 手術室3系統空調更新						
名 称	摘 要		単 位	単 価	金 額	備 考
同上用コネクタ類		1	式			
同上用支持金物類		1	式			
ボール弁	20A (フルボア)	24	個			
フレキ	SUS20A-200L	24	本			
配管工事費	※既設切り離し及び撤去含む)	1	式			
既設接続費		1	式			
水抜き水張り及び 配管試験費		1	式			
ドレン配管保温補修費		1	式			
保温工事費		1	式			
既設ダクト切り離し	※合番作業	1	式			
ダクト再接続費		1	式			
空調機離線及び 再結線電工労務費		1	式			
既設照明取り外し 保管及び復旧		12	灯			
マスタースイッチ交換工事	※DC→AC	1	式			
空調機動作試験費		1	式			
差圧計対向試験費		1	式			
照明器具場内運搬費		1	式			
機器撤去工事		1	式			

機械設備工事 細目別内訳

本院棟 1 手術室3系統空調更新						
名 称	摘 要	単 位	単 価	金 額	備 考	
アスベスト調査費		1	式			
冷媒回収工事及び 処理委託費		1	式			
発生材処理委託費		1	式			
ファン軸受け	※外調機整備	1	式			
ファンプーリー	※外調機整備	1	個			
モータープーリー	※外調機整備	1	個			
Vベルト	※外調機整備	2	本			
モーター	※外調機整備	1	台			
駆動部部品交換作業費	※外調機整備	1	式			
芯出し・電源脱着作業費	※外調機整備	1	式			
自動制御関連機器費		1	式			
自動制御関連機器 取替作業費		1	式			
消耗品及び雑材料		1	式			
現場雑工事費		1	式			
運搬交通費		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

本院棟		2 手術室8・9前室ホール系統空調更新				
名 称	摘 要		単 位	単 価	金 額	備 考
クリーンファンパッケージ天井カセット形吸込口付	MDF-2WHP-P28M-CG-E 風量：900m3/h	2	台			
同上高さ調製用ハカマ		2	個			
クリーンファンパッケージ天井カセット形吸込口付	MDF-3WHP-P45M-CG-E 風量：1140m3/h	2	台			
同上高さ調製用ハカマ		2	個			
ビル用マルチエアコンGR高効率室外機	PUHY-RP140DMG9 冷房能力：14.0kw 暖房能力：16.0kw	1	台			
架台工事費		1	式			
搬入据付費		1	式			
揚重費		1	式			
天井解体復旧工事		1	式			
仮設工事		1	式			
HEPA取付		4	箇所			
リーク測定		4	箇所			
清浄度測定		1	式			
試運転調整費		1	式			
既設配管切り離し		1	式			
既設接続費		1	式			
配管試験費		1	式			
冷媒補充費		1	式			

機械設備工事 細目別内訳

本院棟		2 手術室8・9前室ホール系統空調更新				
名 称	摘 要		単 位	単 価	金 額	備 考
ドレン配管保温補修費		1	式			
保温工事費		1	式			
既設OAダクト再接続費		1	式			
既設配線切り離し		1	式			
室内機配線再接続費		1	式			
室外機動力配線工事	※材工共	1	式			
リモコン交換費		1	式			
既設照明器具脱着費		1	式			
機器撤去工事		1	式			
アスベスト調査費		1	式			
冷媒回収工事及び 処理委託費		1	式			
発生材処理委託費		1	式			
消耗品及び雑材料		1	式			
現場雑工事費		1	式			
運搬交通費		1	式			
計						

