

工事内訳 設計仕様書

＜ 工 事 名 ＞地方独立行政法人三重県立総合医療センター 1 階外来トイレ改修工事					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
（ 一 ） 機械設備工事		1	式		
（ 二 ） 建築工事		1	式		
（ 三 ） 電気設備工事		1	式		
（ 四 ） 仮設工事		1	式		
直接工事費					
（ 五 ） 共通仮設費		1	式		
純工事費					
（ 六 ） 現場管理費		1	式		
工事原価					
（ 七 ） 一般管理費等		1	式		
工事価格					
消費税等相当額		1	式		
計					

直 接 工 事 費 細目別内訳

(一) 機械設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(一) 機械設備工事						
<男子トイレ>						
パブリックコンパ 外便器 フラッシュタンク式	掃除口付 TOTO:CFS498BMCK同等品 TOTO:TCF5524AUY. YH702同等品	2	組			
手すり L型	TOTO:T112CL10同等品 TOTO:T110D16×2. T110D34同等品	2	個			
フィッティングボード	TOTO:YKA41R同等品	1	台			
ベビーチェア	TOTO:YKA16S同等品 TOTO:YPH62017W2同等品	1	台			
自動洗浄小便器 壁掛式	TOTO:UFS900R同等品	4	台			
小便器用手すり	TOTO:T112CU22#NW1同等品 TOTO:T110D15×4同等品	1	個			
ハイトロセラフロアPU(薄型)	TOTO:AB680BR#HB3×2同等品 TOTO:AB690BR×2. AY31×2同等品	1	枚			
マーブライトカウンター (ツインデッキ ボウル一体タイプ)	TOTO:MKWEC2400DPA14Y同等品 TOTO:TENA125A×3. T6SM10×3. MFT3C2394F#NB12W同等品	1	台			
ハイトドライヤー(クリーントライ)	TOTO:TYC430WJ同等品	1	台			
掃除用流し	TOTO:SK22A#NW1同等品 TOTO:T23AEQ20 C. T9R. 同等品 TOTO:TK22. TN114. T37SGEP同等品	1	組			
<女子トイレ>						
パブリックコンパ 外便器 フラッシュタンク式	掃除口付 TOTO:CFS498BMCK同等品 TOTO:TCF5524AUY. YH702同等品	5	組			

(一) 機械設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
手すり L型	TOTO:T112CL10同等品 TOTO:T110D16×2. T110D34同等品	5	個			
フィッティングポード	TOTO:YKA41R同等品	2	台			
ベビーチェア	TOTO:YKA16S同等品 TOTO:YPH62017W2同等品	2	台			
マーブライトカウンター (ツインデッキポール一体タイプ)	TOTO:MKWEC2400DPA14Y同等品 TOTO:TENA125A×3. T6SM10×3. MFT3C2394FNB12W同等品	1	台			
ハントドライヤー(クリーンドライ)	TOTO:TYC430WJ同等品	1	台			
<車椅子トイレ>						
コンパクト多機能トイレパック	TOTO:TCF5841AU同等品 TOTO:UADAK21R1A1ADD1BA同等品 TOTO:TCF5841AUP. YM6090A同等品	1	組			
フィッティングポード	TOTO:YKA41R同等品	1	台			
ベビーシート	TOTO:YKA25S同等品 TOTO:YPH62018W2R同等品	1	台			
ベビーチェア	TOTO:YKA15S同等品	1	台			
<洗面用鏡>						
フリース大型鏡(耐食鏡)	TOTO:MMA6A2400A1200W同等品	2	個			

(一) 機械設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消耗品雑材		1	式			
配管工費		1	式			
衛生器具取付費		1	式			
和洋リモデル工事費		1	式			
養生及び調整費		1	式			
撤去工事		1	式			
換気設備工事		1	式			
(一) 機械設備工事 計						

直 接 工 事 費 細目別内訳

(二) 建築工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(二) 建築工事						
<男子トイレ>						
既設フース解体撤去費		1	式			
天井及び巾木タイル、 テラゾー面台撤去		1	式			
床タイル部分 下地処理費		18	m ²			
床 ビニールシート張り		18	m ²			
壁 マリン化粧板張り		56	m ²			
同上 アルミ見切り類		1	式			
目地コーキング		56	m ²			
天井 化粧石膏ボード張り	下地共	18	m ²			
戸棚類		1	式			
トイレフース(Rフース) マリン化粧板仕様	H-2200	1	式			
ビッドサイン	面付け、付出し	1	式			
搬入及雑材費		1	式			

(二) 建築工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＜女子トイレ＞						
既設ブース解体撤去費		1	式			
天井及び巾木タイル、 テラゾー面台撤去		1	式			
床タイル部分 下地処理費		21	m ²			
床 ビニールシート張り		21	m ²			
壁 メラミン化粧板張り		68	m ²			
同上 アルミ見切り類		1	式			
目地コーキング		68	m ²			
天井 化粧石膏ボード張り	下地共	23	m ²			
戸棚類		1	式			
トイレブース(Rブース) メラミン化粧板仕様	H-2200	1	式			
ビッドサイン	面付け、付出し	1	式			
搬入及雑材費		1	式			

(二) 建築工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＜障害者用トイレ＞						
既設フーズ解体撤去費		1	式			
天井及び巾木タイル、 テラゾー面台撤去		1	式			
床タイル部分 下地処理費		5	m ²			
床 ビニールシート張り		5	m ²			
壁 マリン化粧板張り		21	m ²			
同上 アルミ見切り類		1	式			
目地コーキング		21	m ²			
天井 化粧石膏ボード張り	下地共	5	m ²			
ビッドサイン	面付け、付出し	1	式			
搬入及雑材費		1	式			
(二) 建築工事 計						

直 接 工 事 費 細 目 別 内 訳

(三) 電気工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(三) 電気工事						
ポリ絶縁耐燃性 ポリシースケーブル平形	EM-EEF 1.6mm-3C	50	m			
ポリ絶縁耐燃性 ポリシースケーブル平形	EM-EEF 2.0mm-3C	50	m			
同上支持材		1	式			
埋込形コンセント 金属プレート取付枠共	2P15A×2 接地極・端子付	8	組			
1種金属線ぴ	A型 定尺 2.0m	25	m			
ジャンクションボックス	角形 A型	8	個			
スイッチボックス	1個用	8	個			
1種金属線ぴ付属品	ジョイントカップリング A型	8	個			
1種金属線ぴ付属品	ジョイントキャップ A型	8	個			
1種金属線ぴ付属品	ブッシング A型	8	個			
照明器具 タウンライト	XND1039WNLE9-SET	11	組			
照明器具 タウンライト	XND0639WNLE9-SET	20	基			
同上支持材		1	式			
埋込形スイッチ 金属製プレート	1P15A×2、PL×1 取付枠共	3	組			

(三) 電気工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンセント工事		1	式			
雑材消耗品		1	式			
電工費		1	式			
天井開口費		1	式			
既設器具撤去費		1	式			
弱電機器取付取外し	緊急呼出設備,ビーカー, 自火報設備	1	式			
試験調整費		1	式			
雑工事		1	式			
(三) 電気工事 計						

直 接 工 事 費 細目別内訳

(四) 仮設工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(四) 仮設工事						
仮設工事	工事範囲間仕切等	1	式			
(四) 仮設工事 計						

[illegible][illegible]