

平成7年度	令和7年度 総医 第 64 号	工 事 仕 様 書 (地方独立行政法人三重県立総合医療センター)	
施設名	地方独立行政法人三重県立総合医療センター		
履行場所	三重県四日市市大字日永5450番地132		
工種	上水ポンプ(No.1)及び雑用水ポンプ(No.1)他更新工事		
施工場所	ポンプ室棟		
工期	契約日から令和8年3月13日まで		
工事の概要		備考	
上水ポンプ(No.1)、雑用水ポンプ(No.1)更新及び図面、仕様書に記載の機器類、配管等更新			

工事内訳

＜ 工 事 名 ＞ 地方独立行政法人三重県立総合医療センター上水ポンプ (No. 1) 及び雑用水ポンプ (No. 1) 他更新工事						
名	称	数	量	単 位	金 額	備 考
(一)	機械設備工事	1		式		
	直接工事費					
(二)	共通仮設費	1		式		
	純工事費					
(三)	現場管理費	1		式		
	工事原価					
(四)	一般管理費等	1		式		
	工事価格					
	消費税等相当額	1		式		
	設計額					

工事種別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

ポンプ室棟		1 機械設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上水ポンプ (No.1) 他取替工事						
多段タービンポンプ	T1006X3ME22 同等品	1	台			
防振架台	PX-S146Z 同等品	1	台			
ライニング加工管 (エルボ付直管)	100A ≒1250L	1	本			
ライニング加工管 (フランジ付直管)	100A ≒200L	3	個			
支持金物類		1	式			
アルミバタフライ弁	ギヤ式 100A ※ボルトナット共	1	組			
ウィングチャッキ弁	10BNW 100A	1	個			
ステンレスフレキ	F型 100A	2	個			
フランジ用ボルト ナット、パッキン		1	式			
圧力計		1	個			
連成計		1	個			
圧力計コック	BSGV	2	個			
継手類		1	式			
ドレン用塩ビパイプ	VP30A	2	m			

機械設備工事 細目別内訳

ポンプ室棟						
1 機械設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ドレン用塩ビパイプ	VP25A	1	m			
電気工事		1	式			
芯出し調整モーター直結費		1	式			
配管工事費	※バルブ交換に伴う水抜き作業含む	1	式			
ポンプ更新用門型組立工事		1	式			
既設ポンプ及び防振架台 撤去搬出工事		1	式			
新設ポンプ及び防振架台 搬入据付工事		1	式			
搬入搬出車両	4t、2tトラック車等	1	式			
保温工事 上水配管	150A×25mm	3	m			
保温工事 上水配管	100A×25mm	2	m			
保温工事 エルボ	100A	2	個			
保温工事 バタフライ弁	100A	1	個			
保温工事 フランジ	100A	1	個			
保温工事 フレキ	100A	1	個			
保温工事 壁貫通部処理		1	式			

機械設備工事 細目別内訳

ポンプ室棟		I 機械設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
保温工事 既設撤去費		1	式					
ライニング加工管調整費	※採寸、加工長調整	1	式					
防振架台モルタル充填費		1	式					
上水ポンプ (No. 2) 連成計取付工事		1	式					
上水ポンプ (No. 2) 連成計		1	個					
上水ポンプ (No. 2) 圧力計コック	BSGV	1	個					
雑用水ポンプ (No. 1) 他取替工事								
多段タービンポンプ	T806X4ME15 同等品	1	台					
防振架台	PX-S161Z 同等品	1	台					
ライニング加工管 (エルボ付直管)	80A ≒1250L	1	本					
ライニング加工管 (フランジ付直管)	80A ≒260L	3	個					
支持金物類		1	式					
アルミバタフライ弁	ギヤ式 80A ※ボルトナット共	1	組					
ウィングチャッキ弁	10BNW 80A	1	個					
ステンレスフレキ	F 型 80A	2	個					

機械設備工事 細目別内訳

ポンプ室棟		1 機械設備工事						
名	称	摘	要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
フランジ用ボルト ナット、パッキン				1	式			
圧力計				1	個			
連成計				1	個			
圧力計コック		BSGV		2	個			
継手類				1	式			
ドレン用塩ビパイプ		VP30A		2	m			
ドレン用塩ビパイプ		VP25A		1	m			
電気工事				1	式			
芯出し調整モーター直結費				1	式			
配管工事費		※バルブ交換に伴う水抜き作業含む			1	式		
ポンプ更新用門型組立工事				1	式			
既設ポンプ及び防振架台 撤去搬出工事				1	式			
新設ポンプ及び防振架台 搬入据付工事				1	式			
搬入搬出車両		4t、2tトラック車等		1	式			
ライニング加工管調整費		※採寸、加工長調整		1	式			

機械設備工事 細目別内訳

ポンプ室棟		1 機械設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
防振架台モルタル充填費		1	式					
保温工事 雑用水配管	100A×25mm	6	m					
保温工事 雑用水配管	80A×20mm	8	m					
保温工事 エルボ	100A	5	個					
保温工事 エルボ	80A	6	個					
保温工事 フランジ	100A	10	個					
保温工事 フランジ	80A	2	個					
保温工事 フレキ	100A	2	個					
保温工事 既設撤去費		1	式					
雑用水ポンプ (No. 2) 既設配管撤去工事		1	式					
雑用水ポンプ (No. 2) 配管復旧工事		1	式					
雑用水ポンプ (No. 2) ライニング加工管 (エルボ付直管)	80A ≒ 1250L	1	本					
雑用水ポンプ (No. 2) ライニング加工管	80A ≒ 260L ※材工共	1	本					
雑用水ポンプ (No. 2) アルミパイプファイヤ	ギヤ式 80A ※材工共	1	個					
逆洗ポンプ廻り 修繕工事								

機械設備工事 細目別内訳

ポンプ室棟		1 機械設備工事						
名	称	摘	要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
ライニング加工管 (両フランジ付)		80A ≒235L		1	本			
ライニング加工管 (両フランジ付)		65A ≒144L		1	本			
ライニング加工管 (エルボ付直管)		80A ≒500L		2	本			
アルミバタフライ弁		ギヤ式 80A		2	個			
アルミバタフライ弁		ギヤ式 65A		1	個			
ステンレスフレキ		80A×150L		1	個			
逆洗ポンプ廻り取替費				1	式			
機器運搬交通費				1	式			
アスベスト含有調査費		※各ポンプのパッキン及び保温		1	式			
産業廃棄物処分費				1	式			
計								

