

(仕様書表紙用紙)

令和8年度	令和8年度 総医 第 K06 号	<b>工 事 仕 様 書</b> (地方独立行政法人三重県立総合医療センター)	
施設名	地方独立行政法人三重県立総合医療センター		
履行場所	三重県四日市市大字日永5450番地132		
工種	各階スタッフステーション他空調機更新工事		
施工場所	本院棟及び周産期棟		
工期	契約日から令和9年2月26日まで		
工事の概要		備考	
各階スタッフステーション・周産期棟1階UPS室・周産期棟3階エレベーターホール・周産期棟3階NICU廊下・地下1階中央監視室・周産期棟2、3階系統(室外機及び外調機)・各階デイルームの空調機の更新及び整備			

地方独立行政法人三重県立総合医療センター

工事内訳

＜ 工 事 名 ＞ 地方独立行政法人三重県立総合医療センター各階スタッフステーション他空調機更新工事					
名	称	数 量	単 位	金 額	備 考
(一)	機械設備工事	1	式		
	直接工事費				
(二)	共通仮設費	1	式		
	純工事費				
(三)	現場管理費	1	式		
	工事原価				
(四)	一般管理費等	1	式		
	工事価格				
	消費税等相当額	1	式		
	設計額				

工事種別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
機械設備工事	1	式		
計				

機械設備工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
空調設備工事	1	式		
計				

機械設備工事 科目別内訳

空調設備工事					
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考	
1 各階スタッフステーションエアコン更新	1	式			
2 周産期棟1階UPS室エアコン更新	1	式			
3 周産期棟3階エレベーターホールエアコン更新	1	式			
4 周産期棟3階NICU廊下エアコン更新	1	式			
5 地下1階中央監視室エアコン更新	1	式			
6 周産期棟2階系統室外機整備（EHP-1）	1	式			
7 周産期棟3階NICU系統室外機整備（EHP-2）	1	式			
8 周産期棟3階GCU系統室外機整備（EHP-3）	1	式			
9 周産期棟3階NICU系統外調機整備（EHP-4）	1	式			
10 周産期棟3階GCU系統外調機整備（EHP-5）	1	式			
11 各階ダイルムファンコイルユニット更新	1	式			
計					

機械設備工事 細目別内訳

空調設備工事		1 各階スタッフステーションエアコン更新				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
インバータ室外機	空冷ヒートポンプ式 PUZ-ERMP112LA16 同等品	7	台			
天井カセット型室内機	4方向 PL-ERP56HA5 同等品	14	台			
MAスマートリモコン	PAR-48MA 同等品	7	個			
標準パネル	PLP-P160HWH 同等品	14	個			
スライドブロック設置費		1	式			
搬入据付費		1	式			
試運転調整費		1	式			
冷媒配管用被覆銅管	ペアコイル被覆 10mm/20mm 9.52-15.88φ	42	m			
同上継手接合材		1	式			
支持金物類		1	式			
断熱ドレンホース	継手付 25A 700mm	14	本			
配管工事費		1	式			
既設接続費		1	式			
配管試験調整費		1	式			
保温工事費		1	式			

機械設備工事 細目別内訳

空調設備工事		1 各階スタッフステーションエアコン更新				
名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
屋内用絶縁電線	600V EM-IE 2.0mm <sup>2</sup>	7	m			
低圧電力用ケーブル	600V EM-CE 3.5mm <sup>2</sup> -3C	14	m			
電工費		1	式			
リモコンスイッチ取付費		1	式			
機器撤去工事		1	式			
石綿含有物除去費	5階東病棟：壁	1	検体			
冷媒破壊回収費		1	式			
発生材処理委託費		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

空調設備工事		2 周産期棟1階UPS室エアコン更新				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
インバータ室外機	空冷ヒートポンプ式 PUZ-ERMP112LA16 同等品	1	台			
床置形室内機	PS-RP112KA22 同等品	1	台			
スライドブロック設置費		1	式			
搬入据付費		1	式			
試運転調整費		1	式			
冷媒配管用被覆銅管	ペアコイル被覆 10mm/20mm 9.52-15.88φ	4	m			
同上継手接合材		1	式			
支持金物類		1	式			
断熱ドレンホース	継手付 25A 700mm	1	本			
配管工事費		1	式			
既設接続費		1	式			
配管試験調整費		1	式			
保温工事費		1	式			
屋内用絶縁電線	600V EM-IE 1.6mm <sup>2</sup>	4	m			
低圧電力用ケーブル	600V EM-CE 3.5mm <sup>2</sup> -3C	4	m			

機械設備工事 細目別内訳

空調設備工事		2 周産期棟1階UPS室エアコン更新				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電工費		1	式			
機器撤去工事		1	式			
冷媒破壊回収費		1	式			
発生材処理委託費		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

空調設備工事		3 周産期棟3階エレベーターホールエアコン更新				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
インバータ室外機	空冷ヒートポンプ式 PUZ-ERMP40KA16 同等品	1	台			
天井カセット型室内機	2方向 PL-RP40LA22 同等品	1	台			
MAスマートリモコン	PAR-48MA 同等品	1	個			
化粧パネル	CMP-P45LWHG7 同等品	1	個			
スライドブロック設置費		1	式			
搬入据付費		1	式			
試運転調整費		1	式			
冷媒配管用被覆銅管	ベアコイル被覆 10mm/20mm 9.52-15.88φ	4	m			
同上継手接合材		1	式			
支持金物類		1	式			
断熱ドレンホース	継手付 25A 700mm	1	本			
配管工事費		1	式			
既設接続費		1	式			
配管試験調整費		1	式			
保温工事費		1	式			

機械設備工事 細目別内訳

空調設備工事		3 周産期棟3階エレベーターホールエアコン更新					
名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考	
屋内用絶縁電線	600V EM-IE 1.6mm <sup>2</sup>	2	m				
低圧電力用ケーブル	600V EM-CE 3.5mm <sup>2</sup> -3C	4	m				
電工費		1	式				
リモコンスイッチ取付費		1	式				
機器撤去工事		1	式				
冷媒破壊回収費		1	式				
発生材処理委託費		1	式				
計							

機械設備工事 細目別内訳

空調設備工事		4 周産期棟3階NICU廊下エアコン更新				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
インバータ室外機	空冷ヒートポンプ式 PUZ-ERMP56KA16 同等品	1	台			
天吊形室内機	PC-RP56KA22 同等品	1	台			
MAスマートリモコン	PAR-48MA 同等品	1	個			
スライドブロック設置費		1	式			
搬入据付費		1	式			
試運転調整費		1	式			
冷媒配管用被覆銅管	ペアコイル被覆 10mm/20mm 6.35-12.70φ	4	m			
同上継手接合材		1	式			
支持金物類		1	式			
断熱ドレンホース	継手付 25A 700mm	1	本			
配管工事費		1	式			
既設接続費		1	式			
配管試験調整費		1	式			
保温工事費		1	式			
屋内用絶縁電線	600V EM-IE 2.0mm <sup>2</sup>	2	m			

機械設備工事 細目別内訳

空調設備工事		4 周産期棟3階NICU廊下エアコン更新					
名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考	
低圧電力用ケーブル	600V EM-CE 3.5mm <sup>2</sup> -3C	4	m				
電工費		1	式				
リモコンスイッチ取付費		1	式				
機器撤去工事		1	式				
冷媒破壊回収費		1	式				
発生材処理委託費		1	式				
計							

機械設備工事 細目別内訳

5 地下1階中央監視室エアコン更新							
空調設備工事	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	インバータ室外機	空冷ヒートポンプ式 PUZ-ERMP140LA16 同等品	1	台			
	天井カセット型室内機	4方向 PL-ERP140HA5 同等品	1	台			
	MAスマートリモコン	PAR-48MA 同等品	1	個			
	標準パネル	PLP-P160HWH 同等品	1	個			
	架台工事費		1	式			
	搬入据付費		1	式			
	高所作業車費	室外機取付用	1	式			
	試運転調整費		1	式			
	冷媒配管用被覆銅管	ペアコイル被覆 10mm/20mm 9.52-15.88φ	4	m			
	同上継手接合材		1	式			
	支持金物類		1	式			
	断熱ドレンホース	継手付 25A 700mm	1	本			
	配管工事費		1	式			
	既設接続費		1	式			
	配管試験調整費		1	式			

機械設備工事 細目別内訳

空調設備工事		5 地下1階中央監視室エアコン更新				
名 称	摘 要	数量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事費		1	式			
屋内用絶縁電線	600V EM-IE 1.6mm <sup>2</sup>	4	m			
低圧電力用ケーブル	600V EM-CE 2.0mm <sup>2</sup> -3C	4	m			
電工費		1	式			
リモコンスイッチ取付費		1	式			
機器撤去工事		1	式			
冷媒破壊回収費		1	式			
発生材処理委託費		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

空調設備工事		6 周産期棟2階系統室外機整備 (EHP-1)				
名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
スクロール圧縮機		2	台			
制御基板		2	枚			
インバータ基板		2	枚			
ファンインバータ基板		2	枚			
M-NET基板		2	枚			
ノイズフィルター		2	枚			
圧力センサー		4	個			
その他付属部品		1	式			
冷媒 R410A		20	kg			
部品取替作業費		1	式			
冷媒破壊回収費		1	式			
窒素気密試験費	材工共	1	式			
真空乾燥作業費		1	式			
冷媒充填作業費		1	式			
試運転確認作業費		1	式			

機械設備工事 細目別内訳

空調設備工事		6 周産期棟2階系統室外機整備 (EHP-1)				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処理委託費		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

空調設備工事		7 周産期棟3階NICU系統室外機整備 (EHP-2)				
名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
スクロール圧縮機		1	台			
制御基板		1	枚			
インバータ基板		1	枚			
ファンインバータ基板		1	枚			
M-NET基板		1	枚			
ノイズフィルター		1	枚			
圧力センサー		2	個			
その他付属部品		1	式			
冷媒 R410A		10	kg			
部品取替作業費		1	式			
冷媒破壊回収費		1	式			
窒素気密試験費	材工共	1	式			
真空乾燥作業費		1	式			
冷媒充填作業費		1	式			
試運転確認作業費		1	式			

機械設備工事 細目別内訳

空調設備工事		7 周産期棟3階NICU系統室外機整備 (EHP-2)				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処理委託費		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

空調設備工事		8 周産期棟3階GCU系統室外機整備 (EHP-3)				
名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
スクロール圧縮機		1	台			
制御基板		1	枚			
インバータ基板		1	枚			
ファンインバータ基板		1	枚			
M-NET基板		1	枚			
ノイズフィルター		1	枚			
圧力センサー		2	個			
その他付属部品		1	式			
冷媒 R410A		10	kg			
部品取替作業費		1	式			
冷媒破壊回収費		1	式			
窒素気密試験費	材工共	1	式			
真空乾燥作業費		1	式			
冷媒充填作業費		1	式			
試運転確認作業費		1	式			



機械設備工事 細目別内訳

空調設備工事		9 周産期棟3階NICU系統外調機整備 (EHP-4)				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
室外機 圧縮機	AN833FDSMT	1	台			
室外機 コントローラー基板		1	枚			
室外機 ノイズフィルター		1	枚			
室外機 パワー基板		1	枚			
室外機 電源基板		1	枚			
室外機 電磁接触器	FC-0/SP	1	個			
室外機 その他付属品		1	式			
室外機 冷媒 R410A		10	kg			
外調機 モーター		1	台			
外調機 ベアリングケース組立		1	組			
外調機 Vベルト	RA-53	1	本			
部品取替作業費		1	式			
冷媒破壊回収費		1	式			
窒素気密試験費	材工共	1	式			
真空乾燥作業費		1	式			

機械設備工事 細目別内訳

9 周産期棟3階NICU系統外調機整備 (EHP-4)						
空調設備工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒充填作業費		1	式			
試運転確認作業費		1	式			
発生材処理委託費		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

空調設備工事		10 周産期棟3階GCU系統外調機整備 (EHP-5)				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
室外機 圧縮機	AN833FDSMT	1	台			
室外機 コントローラー基板		1	枚			
室外機 ノイズフィルター		1	枚			
室外機 パワー基板		1	枚			
室外機 電源基板		1	枚			
室外機 電磁接触器	FC-0/SP	1	個			
室外機 その他付属品		1	式			
室外機 冷媒 R410A		10	kg			
外調機 モーター		1	台			
外調機 ベアリングケース組立		1	組			
外調機 Vベルト	RA-53	1	本			
部品取替作業費		1	式			
冷媒破壊回収費		1	式			
窒素気密試験費	材工共	1	式			
真空乾燥作業費		1	式			

機械設備工事 細目別内訳

空調設備工事						
10 周産期棟3階GCU系統外調機整備 (EHP-5)						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒充填作業費		1	式			
試運転確認作業費		1	式			
発生材処理委託費		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

空調設備工事		11 各階デイルームファンコイルユニット更新					
名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考	
天井カセット型 ファンコイルユニット	2方向 KCS6-200GZK053 同等品	4	台				
天井カセット型 ファンコイルユニット	2方向 KCS6-300GZK053 同等品	5	台				
既設機器撤去費		1	式				
新設吊り込み作業費		1	式				
天井開口工事費		1	式				
天井復旧工事費		1	式				
配管工事費		1	式				
保温工事費		1	式				
配管表面用温度センサー	81301851-2	5	台				
デジタル設定器	QJ-1301	5	台				
ファンコイルユニット コントローラー	WY5205W	5	台				
ファンコイル用 電動二方ボール弁	VY6202A20A	8	台				
自動制御機器取替 及び試運転調整費		1	式				
ケーブル	C V V 1.25□×2C	15	m				
ケーブル	C V V 1.25□×3C	50	m				

機械設備工事 細目別内訳

空調設備工事		11 各階デイルームファンコイルユニット更新				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル	C V V 1.25□×6C	50	m			
ケーブル	C V V 2□×3C	20	m			
ケーブル	L A Nケーブル	75	m			
アウトレットボックス	102□×44	3	個			
吊材料費及び支持金具		1	式			
モジュラーコネクター		20	個			
DDCブラケット		5	台			
還温度センサ保温処理材		5	個			
サーモプレート ネオパネル2用		5	個			
機器及び材料揚重費		1	式			
機器取付費		1	式			
結線費		1	式			
石綿含有物除去費	2～5階デイルーム：壁	4	検体			
発生材処理委託費		1	式			
計						

