

(仕様書表紙用紙)

令和8年度	令和8年度 総医 第 K04 号	工 事 仕 様 書 (地方独立行政法人三重県立総合医療センター)	
施設名	地方独立行政法人三重県立総合医療センター		
履行場所	三重県四日市市大字日永5450番地132		
工種	電気錠制御装置更新工事		
施工場所	本院棟、周産期棟、西棟		
工期	契約日から令和9年3月24日まで		
工事の概要		備考	
1階防災センターへネットワーク対応型電気錠制御盤の設置、各電気錠へ電気錠制御用コントローラーの設置制御及び電気錠制御に伴う配線工事			

地方独立行政法人三重県立総合医療センター

工事内訳

＜ 工 事 名 ＞ 地方独立行政法人三重県立総合医療センター電気錠制御装置更新工事								
名	称	数	量	単 位	金	額	備	考
(一)	電気設備工事	1		式				
	直接工事費							
(二)	共通仮設費	1		式				
	純工事費							
(三)	現場管理費	1		式				
	工事原価							
(四)	一般管理費等	1		式				
	工事価格							
	消費税等相当額	1		式				
	設計額							

工事種別内訳

工事費内訳表								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
電気設備工事		1		式				
						</		

電気設備工事 科目別内訳

電気設備工事

電気設備工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
1	電気錠機器	1		式		
2	電気錠改修工事	1		式		

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事 1 電気錠機器						
名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
メタルモール	A	12	本			
同上ボックス	1 個口	1	個			
同上ボックス	2 個口	7	個			
同上ボックス	4 個口	1	個			
合成樹脂製可とう電線管	PF-D22mm 2重管	187	m			
同上付属品		1	式			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル	VVF 2.0mm-3C	374	m			
市内対ポリエチレン絶縁 ビニルシースケーブル	CPEV 0.9mm-3P	955	m			
計装ケーブル	KPEV-S 0.9mm-2P	4016	m			
露出盤 木板 B付き	400-1000-140	4	面			
露出盤 木板 B付き	400-800-140	7	面			
露出盤 木板 B付き	400-600-140	10	面			
電気錠制御盤	NW-B A N10A 同等品	1	台			
電気錠制御盤	NW-B A N10A E 同等品	4	台			
電気錠制御盤	NW-B A N10A P 同等品	1	台			

電気設備工事 細目別内訳

1 電気錠機器						
名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
自動扉アダプター	AD-TR01 同等品	3	台			
デジタルI/Fユニット	T-38301F 同等品	6	台			
デジタルテンキー	T-3830SA 同等品	9	台			
コントローラー	TS-Us601 同等品	56	台			
C A N変換機	BAN10-cf 同等品	56	台			
操作表示器	B-9615F 同等品	19	台			
消耗雑材料		1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳

2 電気錠改修工事						
電気設備工事	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額
	電工費		1	式		
	仮設足場費用		1	式		
	電気錠機器取付工事費		1	式		
	電気錠機器試験調整費		1	式		
	上下床貫通費		1	式		
	壁貫通費		1	式		
	撤去品処分費		1	式		
	既設調査費		1	式		
	運搬雑費		1	式		
	現場雑費		1	式		
	計					

[illegible][illegible]