（仕様書表紙用紙）

令和8～9年度	令和8～9年度 総医 第63号	**工　事　仕　様　書** （地方独立行政法人三重県立総合医療センター）

施設名	地方独立行政法人三重県立総合医療センター	
履行場所	三重県四日市市大字日永5450番地132	
工種	引込高圧ケーブル更新工事	
施工場所	本院棟及び西棟	三重県立総合医療センター
工期	契約日から令和9年12月24日まで	

工事の概要	備考
引込高圧ケーブル及びケーブルラック布設	

地方独立行政法人三重県立総合医療センター

工事内訳

＜　工　事　名　＞　地方独立行政法人三重県立総合医療センター引込高圧ケーブル更新工事				
名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
（　一　）　電気設備工事	1	式		
直接工事費				
（　二　）　共通仮設費	1	式		
純工事費				
（　三　）　現場管理費	1	式		
工事原価				
（　四　）　一般管理費等	1	式		
工事価格				
消費税等相当額	1	式		
設計額				

工事種別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事	1	式		
計				

電気設備工事　細目別内訳

本院棟		1　電気設備工事				
名　　称	摘　　要	数量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
トリプレックス形架橋ポリエチレンケーブル	6kV　CVT（EE）　100sq	200	m			
端末処理材	テープ巻型圧着圧縮式　屋内用 6kV　CVT（EE）　100sq	1	組			
端末処理材	テープ巻型圧着圧縮式　屋外用 6kV　CVT（EE）　100sq	1	組			
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線	6kV　PDC　100sq	10	m			
ＰＪコネクター	※高圧カバー共	1	式			
ケーブルラック	スーパーダイマ製　直線形　W300×H100mm	105	m			
同上蓋		1	式			
同上蓋止め	フックタイプ	1	式			
ケーブルラック	スーパーダイマ製　Ｌ形　W300×H100mm	5	個			
同上蓋		5	枚			
同上蓋止め		1	式			
上下自在金物		1	式			
水平自在金物		1	式			
直線化粧ネット		1	式			
Ｌ形化粧ネット		5	枚			

電気設備工事　細目別内訳

本院棟		1　電気設備工事				
名　　称	摘　　要	数量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
インサイドベンドラック	※蓋及び化粧ネット共	1	組			
アウトサイドベンドラック	※蓋及び化粧ネット共	2	組			
インシュロック		1	式			
クレモナ紐		1	式			
屋外露出配管ブロック		1	式			
マルチ型接続金具		1	式			
腕金		2	本			
同上バンド		2	本			
メッセンジャーワイヤー	55sq	40	m			
同上丸シンブル	大	1	式			
同上玉碍子	大玉	1	式			
ケーブルハンガー	80φ	1	式			
支線ブロック	ロット付	1	組			
自在バンド	250φ	2	個			
横ピン取付金具		2	個			

電気設備工事　細目別内訳

本院棟		1　電気設備工事				
名　　称	摘　　要	数量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
中ボルト		2	本			
接地線	IV　14sq	30	m			
消耗雑材料		1	式			
電工費		1	式			
高所作業車	２日分	1	式			
荷揚げ荷下ろし費		1	式			
運搬雑費		1	式			
耐圧試験費		1	式			
電力会社申請費		1	式			
既設調査費		1	式			
仮設足場		1	式			
計						

共　通　費　種目別内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
（ 二 ）　共通仮設費	1	式		
（ 三 ）　現場管理費	1	式		
（ 四 ）　一般管理費等	1	式		
工事価格				